



О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности;

**1. Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за 2014 год.**

Информация	январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал
О наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий:	есть	есть	есть	есть												
Количество поданных Заявок	0	0	0	-				-				-				-
Суммарная присоединяемая мощность поданных Заявок, кВт	0	0	0	-				-				-				-
Количество заключенных договоров	0	0	0	-				-				-				-
Совокупная стоимость всех заключенных договоров на осуществление ТП, в тыс. руб. (с НДС).	0	0	0	-				-				-				-

**2. Информация в отношении трансформаторных подстанций до 35 кВ за 2014 год.**

- предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса

Свободная для технологического присоединения потребителей  
трансформаторная мощность

№ п/п	Наименование ПС, КТПН	Класс напряжения, кВ	Свободная для ТП мощность, МВт
1	ПС 35/6	35	3,387
<b>ИТОГО по 35 кВ:</b>			3
2	КТПН 6/0,4	6	2,669
<b>ИТОГО по 6 кВ:</b>			3

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг , утверждёнными ПП РФ от 27.12.2004г. № 861, разбивке по уровням напряжения.

1 КВАРТАЛ 2014 г.				
Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
<b>31,595</b>	-	<b>20,234</b>	<b>8,651</b>	<b>2,710</b>

И.о. начальника ОРУпоПЭЭ

Е.А. Коханькова

**ООО "МЭН"**  
**Аварийные отключения**  
**в период с 01.01.2014 по 31.01.2014**

№ п./п..	Электрооборудование, электроустановка	Дата ОТКЛ.	Время ОТКЛ.	Дата ВКЛ.	Время ВКЛ.	Причина отключения	Принятые меры
<b>Январь</b>							
1	ПС 35/6 кВ Северная яч.6 КТПН 6/0,4кВ ГСК "Сигнал", ООО "ЭкоСтройТранс", "СибПромЭкс", МНРС "ЦБПО" (встроенная №2), МНРС "ЦБПО" № 1.	27.янв.14	18:32	27.янв.14	21:30	Отключения вне зон эксплуатационной ответственности	Осмотр ПС 35/6 кВ "Северная", ВЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 кВ "Северная", КТПН 6/0,4кВ потребителей. В 19:26 РПВ ф.7 не успешно, в 19:42 РПВ ф.10 успешно. В 21:30 РПВ ВЛ-6 кВ ф.6 успешно. Отправлена телефонограмма в ООО "ГЭС". ТУ: Не использовалось
<b>Февраль</b>							
2	ПС 35/6 кВ Куст-28 яч.16 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-28 п. Высокий	13.фев.14	17:04	13.фев.14	17:31	Неисправность вне зон эксплуатационной ответственности	Осмотр ВВ-6 кВ яч.16, проверка защит РЗА. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ персоналом ГЭС, перевод части нагрузки на ВЛ-6кВ Ф-6 от ПС 35/6кВ Куст-30. Включение ВВ-6кВ ВЛ-6 кВ. ТУ: Не использовалось

3	ПС 35/6 кВ Северная яч.6 КТПН 6/0,4кВ ГСК "Сигнал", "ЭкоСтройТранс", "СибПромЭкс", МНРС "ЦБПО" (встроенная №2), "ЦБПО №1".	08.фев.14	13:57	08.фев.14	17:35	Отключения вне зон эксплуатационной ответственности	Осмотр ПС 35/6кВ "Северная", ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ потребителей. В 17:35 РПВ Ф-6 успешно. Произведен осмотр ВЛ-6кВ 09.02.2014г. замечаний не выявлено. ТУ: Не использовалось
Март							
4	ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Северная КТПН 6/0,4кВ ГСК "Сигнал", ООО "ЭкоСтройТранс", "СибПромЭкс", МНРС "ЦБПО" (встроенная №2), МНРС "ЦБПО" № 1.	10.мар.14	14:21	10.мар.14	15:47	Атмосферные воздействия (форс-мажор)	Осмотр ПС 35/6 кВ "Северная", ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4кВ потребителей. 11.03.14г произвели повторный осмотр ВЛ-6кВ, замечаний не обнаружено. Составлен акт.ТУ: Не использовалось
5	ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Северная КТПН 6/0,4кВ СМУЭР, Сервис Нефть, Тойота, Вольво, ЦБПО, №33, ЦКС, МНРС №2	20.мар.14	5:15	20.мар.14	10:21	Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов	Осмотр КТПН 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ, ПС 35/6кВ, замена изолятора Ф-В на оп.1/15. Составлен акт. ТУ: Не использовалось

И.о. зам. главного инженера по ОУ

А.Ю. Петров